お役立ち技術情報

送電線工事移線用金車の開発

ポイント

既設送電線の移線工事は、従来は延線用金車を使用している。
移線工事は、呼込み金車・アーム吊下げ金車・押え金車と最大3個必要となり、金車掛け替え作業が必要となる。

特　長

1. 呼込み・アーム吊下げ・押え機能を備えた移線用四輪金車
   1個で作業が可能！
2. 軽量かつ安全で効率的な移線作業が可能
   金車重量　25kg

従来工法



開発工法



C-Tech

金車仕様



施工事例



C·Tech

中部電力グループ

株式会社　シーテック

電力本部　送電工事部

〒459-8014　名古屋市緑区忠治山101　TEL：052-710-4368　FAX：052-710-4382　www.ctechcorp.co.jp